

Указания начальника Инженерного управления Брянского фронта № 2172 по инженерному оборудованию войсковых и армейских рубежей (28 сентября 1941 г.)

Донесение штаба 12-го механизиро

**Указания
начальника
Инженерного управления
Брянского фронта
№ 2172
по инженерному оборудованию
войсковых и армейских рубежей
(28 сентября 1941 г.)**

**СССР
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ОБОРОНЫ
ИНЖЕНЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
БРЯНСКОГО ФРОНТА
Первый отдел
28 сентября 1941 г.
№ 2172**

СОВ. СЕКРЕТНО

**НАЧАЛЬНИКАМ ИНЖЕНЕРНЫХ
ВОЙСК 50, 13 и 3-й АРМИЙ
УКАЗАНИЯ
ПО ИНЖЕНЕРНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ВОЙСКОВЫХ
И АРМЕЙСКИХ РУБЕЖЕЙ**

1. В соответствии с планом укрепления рубежей, утвержденным командующим войсками Брянского фронта, принять к исполнению следующее.
- За выполнение плана инженерных работ несут личную ответственность командиры частей и соединений, каждый за свой участок. На занимаемых рубежах в течение 10-15 дней создать необходимые фортификационные постройки во всей глубине полковых участков.
- За этот срок:
- а) оборудовать четыре-шесть линий окопов полного профиля на всем участке полка, дивизии, армии;
 - б) в окопах иметь 1-2 крытые бойницы на каждого бойца и на 100 процентов состава подбрустверные одиночные и парные ниши для укрытия бойцов от осколков навесного артиллерийского огня и авиабомб;
 - в) для ручных и станковых пулеметов, помимо открытых площадок, иметь 100 процентов легких крытых гнезд;
 - г) на каждые 45- и 76-мм орудия и минометы, кроме подготовленных дерево-земляных огневых точек, иметь по два окопа (один запасный) с обязательным устройством легких убежищ при них и крытых погребков для снарядов; там, где отсутствуют оборудованные огневые точки, построить дерево-земляные огневые точки;
 - д) оборудовать командные и наблюдательные пункты от командира взвода и выше, обеспечив их перекрытиями усиленного типа и окопными печами;
 - е) от взвода до полка оборудовать патронные пункты и пункты сбора раненых;
 - ж) на каждый взвод иметь одно убежище вместимостью на 10-15 человек усиленного типа.
- В полковом тылу построить необходимое количество землянок, причем последние должны быть хорошо замаскированы от наблюдения с воздуха, а по вместимости не более как на 15-20 человек;
- з) вся система обороны на всем полковом участке должна быть хорошо связана ходами сообщения полного профиля, а на открытых участках ходы сообщения должны быть крытыми;
 - и) в масштабе полка установить систему пользования ходами сообщения; например, ход сообщения с четными номерами для движения к фронту и с нечетными - от фронта в тыл;

- к) все ходы сообщения должны быть приспособлены для ведения огня из винтовок, станковых и ручных пулеметов и должны дополнять собой систему отсечных позиций внутри батальонных районов;
- л) по всему фронту иметь противотанковые препятствия (перед передним краем, внутри обороны батальонных районов, перед вторыми эшелонами полков и перед отсечными позициями). Противотанковые препятствия должны быть в виде рвов, эскарпов, контрэскарпов, завалов, заблачивания местности и минных полей. Причем независимо от системы противотанковых препятствий последние должны быть усилены фугасами, гранатами и проволокой;
- м) все основные направления должны быть перекрыты противопехотными препятствиями в виде проволочных сетей, малозаметных препятствий, оплетки лесных засек, сюрпризов, фугасов и проч. В масштабе дивизии (армии) иметь хорошо продуманный план маскировочных мероприятий, в которых предусмотреть, кроме технических приемов маскировки сооружений и работ, также и устройство ложных сооружений, как то: окопов, командных пунктов, артиллерийских позиций, аэродромов, районов скопления войск, танковых колонн и проч.;
- н) в каждом полку оборудовать в землянке одну баню вместимостью на 30-50 человек.
- Командир части и соединения несет ответственность за стык с соседом слева, а командующий 50-й армией и с соседом справа.
2. К 5.10.1941 г. представить в инженерное управление фронта планы работ по укреплению занимаемых и тыловых рубежей, а также схемы укреплений и заграждений на карте масштаба 1:50000 за каждую стрелковую дивизию и тыловой рубеж с обозначением выполненных и намеченных к выполнению работ.
3. О ходе выполнения настоящих указаний доносить инженерному управлению фронта 2, 6, 12 и 18 октября.

**Начальник Инженерного управления
Брянского фронта
(подпись)**

**Начальник 1-го отдела Инженерного
управления Брянского фронта
(подпись)**

Ф. 202, оп. 02158сс, д. 15, л. 12-14.