

**План инженерного обеспечения наступления 42-го стрелкового корпуса с форсированием р. Нарев на участке Дроздово-Влосьцяньске, Дроздово-Дворске (1 сентября 1944 года)**

**План инженерного обеспечения наступления 42-го стрелкового корпуса с форсированием р. Нарев на участке Дроздово-Влосьцяньске, Дроздово-Дворске (1 сентября 1944 года)**

«УТВЕРЖДАЮ»

**СЕКРЕТНО**

Командир 42-го стрелкового корпуса  
генерал-лейтенант КОЛГАНОВ  
1 сентября 1944 г.

**ПЛАН ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСТУПЛЕНИЯ 42-ГО СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА С ФОРСИРОВАНИЕМ р. НАРЕВ НА УЧАСТКЕ ДРОЗДОВО-ВЛОСЬЦЯНЬСКЕ, ДРОЗДОВО-ДВОРСКЕ**

№ п.п.	Кто выполняет	Материальное обеспечение	Срок		Ответственные за выполнение	
			начало	конец		
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Подготовительный период</b>						
1	С подходом к р. Нарев произвести тщательную инженерную разведку с целью наметить пункты переправ, подходы к реке, [изучить] берега реки, глубину, скорость течения, грунт дна, ширину реки, состояние поймы как на восточном, так и на западном берегах, проходимость для всех видов транспорта с определением мест, требующих усиления подручными средствами. Определить места бродов. Опросом местных жителей установить те же вопросы до подхода к р. Нарев.	Дивизионные инженеры в своей полосе силами саперных батальонов.	-	-	3.9.44 г.	Командиры стрелковых дивизий и дивизионные инженеры.
2	Изготовить штурмовые мосты из расчета один на стрелковый батальон, четыре паромов под грузы 6-9 тонн на стрелковую дивизию и другие подручные средства (рыбачьи лодки, лодки СДЛ по 15 шт. - на стрелковую дивизию, малые плоты), необходимые для десантной переправы.	Силами стрелковых подразделений под руководством саперов. Дивизионными саперами.	Лес, на месте.	.	3.9.44 г.	Командиры стрелковых полков, стрелковых батальонов, саперных батальонов, полковые и дивизионные инженеры.

3	Штурмовые мосты, паромы, лодки и другие переправочные средства сосредоточить и тщательно замаскировать на пунктах переправ стрелковых дивизий.	Саперные батальоны, саперные взводы стрелковых полков с транспортом стрелковых подразделений.	Лес, на месте.	-	3.9.44 г.	Командиры стрелковых подразделений, полковые и дивизионные инженеры.
	<b>II. Подготовка дорог и мостов</b>					
	а) Заготовить лесоматериал для устройства участков гати через пойму р. Нарев на восточном и западной берегах для проезда транспорта в одну сторону с разъездом через 200 м (399-й стрелковой дивизии на участке Пар. 1 км западнее Юлянка, Дроздово-Дворске и 194-й стрелковой дивизии – южнее Дроздово-Дворске) и доставить к месту прокладки дорог.	Саперные батальоны и саперные взводы стрелковых полков.	Лес, на месте.		3.9.44 г.	Дивизионные и полковые инженеры.
	б) Подготовить подъездные пути, подходы к переправам, оборудование берегов. Прокладка и ремонт дорог в полосе наступления стрелковых дивизий, обратив особое внимание на постройку дороги через болото западнее Прабуты.					
	в) Сразу после захвата плацдарма на западном берегу р. Нарев армейские понтонные части приступают к наводке наплавных постов и двух паромов [грузоподъемностью] 60 тонн и после этого приступают к постройке балочного моста.	Армейские понтонные части.	Материал на месте.		4.9.44 г.	Корпусный инженер и командиры саперных батальонов.
	г) Заготовить и иметь на каждой повозке и автомашине по 2 щита из досок длиной 3-4 м, шириной 80 см для преодоления заболоченных участков на пойме реки; то же и для орудий прямой наводки при преодолении траншей противника в глубине обороны.	Все машины и повозки, которые будут переправляться через реку в первом эшелоне.	Материал на месте.		2.9.44 г.	Командиры стрелковых полков, стрелковых батальонов и артиллерийских полков.
	<b>III. Подготовка групп разграждения</b>					
	а) Подготовить группы разграждения на каждую стрелковую роту силою до отделения.	Командиры рот, батальонов и стрелковых полков.	По 2-3 кошки.		2.9.44 г.	Командиры стрелковых батальонов и полков, полковые и дивизионные инженеры.
	б) Подготовить штурмовые группы по блокировке дот и дзот на каждый стрелковый батальон в составе стрелковых подразделений <sup>2</sup> .		Взрывчатые вещества и принадлежность для взрыва.		2.9.44 г.	

· в) Укомплектовать роты подвижных отрядов заграждения в саперных батальонах минно-взрывными средствами и транспортом согласно приказу № 038 командующего войсками 1-го Белорусского фронта <sup>3</sup> .	Командиры саперных батальонов 399, 194-й и 137-й стрелковых дивизий.	По 500 шт. противотанковых и по 300 шт. противопехотных мин, по 150 кг взрывчатого вещества, по 800 м саперного привода, по 3 миноискателя.	·	2.9.44 г.	Командиры стрелковых дивизий и дивизионные инженеры.
· <i>Подготовка инженерного имущества</i>	·	·	·	·	·
· а) Заготовить щупы в достаточном количестве.	Саперные батальоны и саперные выходы стрелковых полков.	Из местных средств.	·	2.9.44 г.	Командиры саперных батальонов и полковые инженеры
· б) Заготовить тросы, кошки на каждое отделение и саперный взвод.	·	·	·	1.9.44 г.	·
· в) Заготовить строительные скобы.	Саперные батальоны, ВТС <sup>4</sup> стрелковых дивизий	1500 шт., автотранспорт	·	1.9.44 г.	Командиры саперных батальонов, командиры стрелковых дивизий
· г) Получить и подвезти отпускаемое переправочное имущество.	·	·	·	2.9.44 г.	·
· <i>Маскировка</i>	·	·	·	·	·
· На участке стрелковых дивизий произвести маскировку дорог, троп для скрытого сосредоточения войск к переправам, замаскировать сосредоточенное переправочное имущество.	Стрелковые и саперные подразделения.	·	·	·	Дивизионные и полковые инженеры и командиры стрелковых подразделений.
· <b>IV. Период форсирования поймы и р. Нарев и занятия исходного положения</b>	·	·	·	·	·
· а) Прodelать проходы в заграждениях по 2 на роту первого эшелона (установить указки в местах проходов)	Саперные взводы стрелковых полков и приданные взводы от саперных батальонов.	Удлиненные заряды и ножницы.	До артиллерийской подготовки и в период артиллерийской подготовки.	·	Дивизионные, полковые инженеры и командиры стрелковых полков.
· б) Спустить на воду десантные лодки для переправы боевого охранения и разведки. Наводка штурмовых мостов, паромов, пристаней.	Стрелковые подразделения и саперные взводы, выделенные в стрелковых полках.	·	В первую половину ночи перед атакой.	·	Начальники переправ, дивизионные и полковые инженеры и командиры саперных батальонов.
· в) Организовать комендантскую службу на пунктах переправ и подходах к ним (регулирующие посты).	Саперные подразделения.	Сигнальные фонари и указки.	·	·	Дивизионные и полковые инженеры.
· г) Построить колонные пути с усилением жердевой и прочей выстилкой на пойме на западном и восточном берегах в местах непроходимых для колесного (гузевого) и автотранспорта.	Саперы и стрелковые подразделения.	Лес, заготовленный на исходных линиях.	·	·	Дивизионные инженеры и командиры стрелковых полков.

4	Сопровождать боевые порядки пехоты и артиллерии в глубине обороны (проделывание проходов, ремонт дорог). Роты подвижных отрядов заграждения следуют непосредственно за первым эшелоном с задачей разведки танкоопасных направлений и быть в готовности прикрыть фланги от контратак танков, самоходной артиллерии и пехоты противника, с задачей установки минно-взрывных заграждений и закрепления захваченных рубежей и являются противотанковым резервом командиров стрелковых дивизий.	Выделенные взводы от стрелковых полков, батальонов и полковые саперы.	Щупы, тросы, кошки, миноискатели, шанцевый инструмент.	.	.	Дивизионные и полковые инженеры.
.	Роте подвижного отряда заграждения 137-й стрелковой дивизии составить противотанковый резерв командира корпуса.	1-я саперная рота 137-й стрелковой дивизии	Щупы, тросы, кошки, миноискатели, шанцевый инструмент.	.	.	Командир дивизии и дивизионный инженер
.	399-й стрелковой дивизии иметь в запасе детали для постройки деревянных мостиков через противотанковый ров в глубине обороны противника.	Командир саперного батальона и командиры стрелковых полков.	Заготовленные детали.	.	.	Дивизионные, полковые инженеры и командиры стрелковых полков
5	Обеспечить танковый десант табельными переправочными средствами (лодки ДСЛ, малые надувные лодки).	Саперная рота от 399-й стрелковой дивизии на автомашинах.	Лодки ДСЛ - 7-8 шт., малые - 5-6 шт., паром из двух лодок СДЛ.	К 20.00	2.9.44 г.	Командиры дивизий и дивизионные инженеры.

**Начальник штаба 42-го стрелкового корпуса  
полковник ПОЛЯК  
Корпусной инженер  
подполковник МИРЧЕВСКИЙ**

Ф. 510, оп. 92011с, д. 2, лл. 160, 161.

<sup>1</sup> В документе - «в полосе».

<sup>2</sup> Так в документе.

<sup>3</sup> Приказ в настоящем выпуске Сборника не публикуется.

<sup>4</sup> Военно-технические склады.